



Ausbau der Pestalozzistraße in Angermünde

Projektbeschreibung:

Die Stadt Angermünde plante die Erneuerung der im Bereich der Angermünder Weststadt befindlichen Pestalozzistraße in Asphaltbauweise.

Die Baumaßnahme umfasste die Instandsetzung der Fahrbahn, Gehwege und Nebenanlagen, sowie die Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Regenwasserkanals.

Die Gesamtausbaulänge der Straßenbaumaßnahme beträgt 678,50 m.

Die Vorflutleitung einschließlich des geplanten Sandfangbauwerkes hat eine Trassenlänge von 207,97 m.

Im Zuge der Straßenbaumaßnahme plante der ZOWA die teilweise Auswechslung der bestehenden Trinkwasserhauptleitung durch eine PE-HD-Rohrleitung DN 225 x 20,5, sowie die Erneuerung des innerhalb des Baubereiches befindlichen Schmutzwasserkanals.

Zu den Leistungen gehörten:

- die Erstellung der Planungsunterlagen zur Fahrbahn, Gehwege und Nebenanlagen
- die Planung der Regenwassermedien einschließlich Langsandfang aus Stahlbetonelementen

- die Erstellung der erforderlichen Planungsunterlagen für die Sanierung der Trinkwasserleitung und des Schmutzwasserkanals
- Abstimmungen mit den im Baufeld vorhandenen Medien, sowie Koordinierungsleistungen bezüglich der geplanten Erneuerung der Gehwegbeleuchtung
- Abstimmungen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde (archäologische Baubegleitung)

Leistungen:

- **Objektplanung Verkehrsanlagen** Lph. 1 - 9 gem. HOAI 2013 und Örtliche Bauüberwachung
- **Ingenieurbauwerke** Lph. 1 - 9 gem. HOAI 2013 und Örtliche Bauüberwachung

Projektlaufzeit:

11/2015 – 12/2016

