



## Sanierung und Ergänzung Regenentwässerung sowie Flächenbefestigung Lagerflächen Hafen MD Terminal Trennungsdamm - TP 3.2

### Projektbeschreibung:

Wiederherstellung auf Grund Hochwasserschäden nach Schadensbegutachtung und Sanierungsvorschlägen unter Berücksichtigung des laufenden Betriebes

Kapazitäten:

Aufbruch Pflasterdecke .....	4.160 m <sup>2</sup>
zzgl. darunter liegende Asphalttragschicht	
Kabelverlegung im Schutzrohr .....	1320 m
Rohrleitungsarbeiten	
Hochborde .....	330 m
Hydraulisch gebundene Tragschicht .....	1.515 m <sup>3</sup>
Asphaltdeckschicht zzgl. TS .....	7.145 m <sup>2</sup>
Einbau Straßenabläufe .....	23 Stck

### Leistungen:

Planung Lph. 1 - 9,  
Besondere Leistungen der Lph. 8

### Projektlaufzeit:

8/2016 – 12/2016

