



Sanierung und Ergänzung Regenentwässerung sowie Flächenbefestigung Lagerflächen Hafen MD Terminal Industriehafen Magdeburg - TP 4.2

Projektbeschreibung:

Wiederherstellung auf Grund Hochwasserschäden nach Schadensbegutachtung und Sanierungsvorschlägen unter Berücksichtigung des laufenden Betriebes

Kapazitäten:

Aufbruch Betondecke	8.260 m ²
zzgl. Tragschichten	
Kanalbau DN 200	170 m
Kanalbau DN 400	45 m
Einbau Inliner DN 300	60 m
Einbau Inliner DN 400	120 m
Einbau Lamellenklärer Q= 74 l/s	
Asphaltdeckschicht zzgl. FSS/ TS	8.200 m ³
Setzen von Winkelstützen	180 m ²
Schutzrohrverlegung	1.900 m

Leistungen:

Planung Lph. 1 - 9,
Besondere Leistungen der Lph. 8

Projektlaufzeit:

6/2017 – 3/2018

