



Sanierung und Ergänzung Regenentwässerung sowie Flächenbefestigung Lagerflächen Hafen MD Terminal Trennungsdamm - TP 3.2

Projektbeschreibung:

Wiederherstellung auf Grund Hochwasserschäden nach Schadensbegutachtung und Sanierungsvorschlägen unter Berücksichtigung des laufenden Betriebes

Kapazitäten:

Aufbruch Pflasterdecke	4.160 m ²
zzgl. darunter liegende Asphalttragschicht	
Kabelverlegung im Schutzrohr	1320 m
Rohrleitungsarbeiten	
Hochborde	330 m
Hydraulisch gebundene Tragschicht	1.515 m ³
Asphaltdeckschicht zzgl. TS	7.145 m ²
Einbau Straßenabläufe	23 Stck

Leistungen:

Planung Lph. 1 - 9,
Besondere Leistungen der Lph. 8

Projektlaufzeit:

8/2016 – 12/2016

