



## Ausbau der Kreisstraße MSE 49 in der OD Dargun

### Auftraggeber:

Landkreis Mecklenburgische  
Seenplatte  
vertreten durch  
Bauamt / SG Tiefbau  
RSO Waren  
Zum Amtsbrink 2  
17192 Waren (Müritz)

### Ansprechpartner beim AG:

Frau Kiehn

### Ansprechpartner beim AN:

Dipl.-Ing. (FH) J.-O. Hamann  
[info@skh-ingenieure.de](mailto:info@skh-ingenieure.de)

### Projektlaufzeit:

Lph. 1-8 12/2020 – 08/2024  
Lph. 9 08/2024 - fortlaufend

### Leistungen:

- Verkehrsanlagen  
Lph. 1 - 9

### Baukosten netto:

629.421,31 €

### Projektbeschreibung:

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte plant den Ausbau der Kreisstraße MSE 49 in der Ortsdurchfahrt Dargun. Die geplante Baumaßnahme liegt im Norden des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte in der Stadt Dargun. Die Länge der Gesamtbaumaßnahme beträgt rund 420 m. Im vorliegenden Abschnitt besitzt die Fahrbahn eine Oberflächenbefestigung aus Asphalt. Beidseitig ist die Straße von Alleebäumen begrenzt, deren Kronenbereich bis über die Fahrbahn reichen. Die derzeitige Oberflächenentwässerung erfolgt über Quer- und Längsneigungen in vorhandene Entwässerungsgräben, die nicht normgerecht ausgebildet sind.

Vorgesehen ist der grundhafte Ausbau der Verkehrsanlage in Asphaltbauweise mit dem Ziel, die Befahrbarkeit und Verkehrssicherheit zu verbessern. Die Fahrbahn erhält eine beidseitige Bordeinfassung. Die geplante Oberflächenentwässerung erfolgt durch die Längs- und Querneigung über neu anzuordnende Straßenabläufe mit Anschluss an einen neu geplanten Regenwasserkanal (DN 300), der in einen bestehenden Kanal (DN 600) eingeleitet wird.



Verkehrsanlage:	2580 m <sup>2</sup> Asphaltbefestigung 900 m Betonbordeinfassung 28 Stk. Straßenabläufe 125 m Schlussleitung DN 150 PP
Regenwasserableitung:	281 m DN 300 PP 5 Stk. Kontrollschächte

